

韶关市科技馆大楼内部装修工程 工程

招标工程量清单

招标人: _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

莊穎

(签字或盖章)

编制人: _____

(造价人员签字盖专用章)

邹招娣

B21224400007205

广东韶普工程咨询

有效期至:2025年08月26日

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: _____

周雄辉

(签字或盖章)

复核人: _____

(造价工程师签字盖专用章)

周雄辉

B11214400008716

广东韶普工程咨询

有效期至:2025年08月26日

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程
- 2、建设单位：韶关市科技馆
- 3、工程范围：①√单独装饰工程 ②√安装工程。
- 4、工程地点：韶关市；

二、编制依据

- 1、本工程计价按《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《2010年广东省建设工程计价通则》、2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。
- 2、本工程工程量依据设计施工图纸计算，结算按实际完成竣工验收工程量计算；

三、材料价格及取费标准

- 1、材料及机械台班燃料动力费单价按2023年5月韶关建筑工程信息价套算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费；

- 2、税金按国家相关规定计算，2019年4月1日开始税金按9 %计算。

- 3、绿色施工安全防护措施费：按各专业工程费率标准计取，其中房屋单独装饰工程按费率13%计取，安装工程费率按35.77%计取；

- 4、预算包干费：按各专业工程费率标准计取，建筑与装饰工程按费率7%计取，安装工程按10%计算；

四、其他需（特殊）说明的问题。

- 1、工程量按业主提供的联系单计取；
- 2、工程施工工艺及做法按业主通知进行；
- 3、工程量及施工工艺结算时按实计取；

五、未详细说明项目按工程量清单规范(GB50500-2013)、施工图纸及图纸有关说明。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	一楼男卫生间		
1.2	一楼女卫生间		
1.3	二楼男卫生间		
1.4	二楼女卫生间		
1.5	三楼男卫生间		
1.6	三楼女卫生间		
1.7	四楼男卫生间		
1.8	四楼女卫生间		
1.9	五楼男卫生间		
1.10	五楼女卫生间		
1.11	六楼男卫生间		
1.12	六楼女卫生间		
1.13	七楼男卫生间		
1.14	七楼女卫生间		
1.15	八楼男卫生间		
1.16	八楼女卫生间		
1.17	九楼男卫生间		
1.18	九楼女卫生间		
1.19	窗户更换		
1.20	步梯翻新		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一楼男卫生间						
1	011609002015	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	15.1			
2	011605001015	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	12.1			
3	011605002029	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	37.6			
4	011604002015	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	37.6			
5	011601001015	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
6	011610001015	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	1			
7	011614003015	窗台板拆除	1. 名称:拆大理石洗手台	m	1.4			
8	011612002016	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	个	3			
9	011612002017	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器	个	3			
10	011605002030	立面块料拆除	1. 名称:拆除镜子	m2	1.4			
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	1.07			
12	010103001015	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:陶粒	m3	2.4			
13	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m2	37.6			
14	010903002015	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	37.6			
15	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	011102003015	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m ²	12.1			
17	011102001015	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
18	011204003015	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	37.6			
19	031004006029	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
20	031004006042	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：联体水箱坐便器 3. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
21	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：挂式 RS15型 3. 附件名称、数量：角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
22	031004014029	给、排水附(配件)	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
23	011210005015	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	15.1			
24	031001006043	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 3 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	031003001028	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
26	031001006044	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
27	031001006045	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	6			
28	031004014030	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
29	011505001015	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m2	0.84			
30	031004003015	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
31	011505010015	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m2	1.12			
32	010801001015	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
33	031004008015	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
34	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m3	10			
35	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：2030*1580	樘	1			
36	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：2030*1580	樘	1			
37	080802013001	标识牌	1. 名称：厕所标识牌 2. 规格：300*100 3. 材质：PVC	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一楼男卫生间合计						
		一楼女卫生间						
38	011609002016	隔断隔墙拆除	1. 名称: 拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类: 金属 3. 拆除隔墙的饰面种类: 卫生间隔断	m2	13.6			
39	011605001016	平面块料拆除	1. 名称: 拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 块料地面	m2	11.9			
40	011605002031	立面块料拆除	1. 名称: 拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 瓷片	m2	36.84			
41	011604002016	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 一般水泥砂浆	m2	36.84			
42	011601001016	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 沉箱拆除 2. 砌体材质: 实心砖	m2	4.8			
43	010103001016	回填方	1. 密实度要求: 松填 2. 填方材料品种: 陶粒	m3	2.4			
44	011201001016	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2水泥砂浆	m2	36.84			
45	010903002016	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m2	36.84			
46	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m2	11.9			
47	011102003016	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑砖	m2	11.9			
48	011102001016	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 大理石	m2	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	011204003016	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	36.84			
50	031004006031	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
51	031004006032	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：联体水箱坐便器 3. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
52	031004014031	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
53	011210005016	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	13.6			
54	031001006046	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10			
55	031003001029	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
56	031001006047	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
57	031001006048	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	5			
58	031004014032	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
59	011505001016	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m ²	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	031004003016	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:水龙头、角阀、金属软管	组	1			
61	010801001023	电解门	1. 名称:电解门 2. 规格:1000*2100	樘	1			
62	011505010016	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镀银	m2	1.12			
63	031004008016	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
64	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:装修拆除废料 2. 运距:3km	m3	10			
65	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 4. 规格:1150*1560	樘	1			
66	011610002010	金属门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1150*1560	樘	1			
67	080802013002	标识牌	1. 名称:厕所标识牌 2. 规格:300*100 3. 材质:PVC	块	1			
		一楼女卫生间合计						
		二楼男卫生间						
68	011609002017	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	15.1			
69	011605001017	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	12.1			
70	011605002033	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	37.6			
71	011604002017	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	37.6			
72	011601001017	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段:

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	011610001017	木门窗拆除	1. 室内高度: 3米 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2100	樘	1			
74	011614003017	窗台板拆除	1. 名称: 拆大理石洗手台	m	1.4			
75	011612002018	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲便器	个	3			
76	011612002019	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便器	个	3			
77	011605002034	立面块料拆除	1. 名称: 拆除镜子	m2	1.4			
78	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5.0	m3	1.07			
79	010103001017	回填方	1. 密实度要求: 松填 2. 填方材料品种: 陶粒	m3	2.4			
80	011201001017	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 2水泥砂浆	m2	37.6			
81	010903002017	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m2	37.6			
82	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m2	12.1			
83	011102003017	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑砖	m2	12.1			
84	011102001017	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 大理石	m2	0.2			
85	011204003017	块料墙面	1. 墙体类型: 卫生间墙 2. 安装方式: 水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600	m2	37.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	031004006033	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:分体水箱 4. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
87	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 RS15型 3. 附件名称、数量:角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
88	031004014033	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			
89	011210005017	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m2	15.1			
90	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:PPR 25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	15			
91	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截至阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	1			
92	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC110 4. 连接形式:粘接	m	4			
93	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC75 4. 连接形式:粘接	m	6			
94	031004014034	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	2			
95	011505001017	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板	m2	0.84			
96	031004003017	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:水龙头、角阀、金属软管	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
97	011505010017	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m ²	1.12			
98	010801001024	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
99	031004008017	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
100	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m ³	10			
101	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：2030*1580	樘	1			
102	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：2030*1580	樘	1			
103	080802013003	标识牌	1. 名称：厕所标识牌 2. 规格：300*100 3. 材质：PVC	块	1			
		二楼男卫生间合计						
		二楼女卫生间						
104	011609002020	隔断隔墙拆除	1. 名称：拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类：金属 3. 拆除隔墙的饰面种类：卫生间隔断	m ²	13.6			
105	011605001020	平面块料拆除	1. 名称：拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆 3. 饰面材料种类：块料地面	m ²	11.9			
106	011605002039	立面块料拆除	1. 名称：拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆 3. 饰面材料种类：瓷片	m ²	36.84			
107	011604002020	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：一般水泥砂浆	m ²	36.84			
108	011601001020	砖砌体拆除	1. 砌体名称：沉箱拆除 2. 砌体材质：实心砖	m ²	4.8			
109	010103001020	回填方	1. 密实度要求：松填 2. 填方材料品种：陶粒	m ³	2.4			
110	011201001020	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆	m ²	36.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
111	010903002020	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	36.84			
112	010904002020	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	11.9			
113	011102003020	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m ²	11.9			
114	011102001020	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
115	011204003020	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	36.84			
116	031004006036	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	3			
117	031004014039	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
118	011210005020	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	13.6			
119	031001006058	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10			
120	031003001033	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
121	031001006059	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水 3. 材质、规格: PVC110 4. 连接形式: 粘接	m	4			
122	031001006060	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水 3. 材质、规格: PVC75 4. 连接形式: 粘接	m	5			
123	031004014040	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	2			
124	011505001020	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石板	m ²	0.84			
125	031004003020	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 水龙头、角阀、金属软管	组	1			
126	011505010020	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 镀银	m ²	1.12			
127	010801001025	电解门	1. 名称: 电解门 2. 规格: 1000*2100	樘	1			
128	031004008020	其他成品卫生器具	1. 材质: 陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量: 角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
129	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种: 装修拆除废料 2. 运距: 3km	m ³	10			
130	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称: 铝合金窗 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 磨砂玻璃 4. 规格: 1150*1560	樘	1			
131	011610002011	金属门窗拆除	1. 室内高度: 3米 2. 门窗洞口尺寸: 1150*1560	樘	1			
132	080802013004	标识牌	1. 名称: 厕所标识牌 2. 规格: 300*100 3. 材质: PVC	块	1			
		二楼女卫生间合计						
		三楼男卫生间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
133	011609002018	隔断隔墙拆除	1. 名称: 拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类: 金属 3. 拆除隔墙的饰面种类: 卫生间隔断	m ²	15.1			
134	011605001018	平面块料拆除	1. 名称: 拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 块料地面	m ²	12.1			
135	011605002035	立面块料拆除	1. 名称: 拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 瓷片	m ²	37.6			
136	011604002018	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 一般水泥砂浆	m ²	37.6			
137	011601001018	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 沉箱拆除 2. 砌体材质: 实心砖	m ²	4.8			
138	011610001018	木门窗拆除	1. 室内高度: 3米 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2100	樘	1			
139	011614003018	窗台板拆除	1. 名称: 拆大理石洗手台	m	1.4			
140	011612002020	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲便器	个	3			
141	011612002021	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便器	个	3			
142	011605002036	立面块料拆除	1. 名称: 拆除镜子	m ²	1.4			
143	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M5.0	m ³	1.07			
144	010103001018	回填方	1. 密实度要求: 松填 2. 填方材料品种: 陶粒	m ³	2.4			
145	011201001018	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2水泥砂浆	m ²	37.6			
146	010903002018	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m ²	37.6			
147	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m ²	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
148	011102003018	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m ²	12.1			
149	011102001018	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
150	011204003018	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	37.6			
151	031004006034	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
152	031004007003	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：挂式 RS15型 3. 附件名称、数量：角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
153	031004014035	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
154	011210005018	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	15.1			
155	031001006052	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15			
156	031003001031	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
157	031001006053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC110 4. 连接形式:粘接	m	4			
158	031001006054	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC75 4. 连接形式:粘接	m	6			
159	031004014036	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	2			
160	011505001018	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板	m2	0.84			
161	031004003018	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:水龙头、角阀、金属软管	组	1			
162	011505010018	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镀银	m2	1.12			
163	010801001026	电解门	1. 名称:电解门 2. 规格:1000*2100	樘	1			
164	031004008018	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
165	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:装修拆除废料 2. 运距:3km	m3	10			
166	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 4. 规格:2030*1580	樘	1			
167	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:2030*1580	樘	1			
168	080802013005	标识牌	1. 名称:厕所标识牌 2. 规格:300*100 3. 材质:PVC	块	1			
		三楼男卫生间合计						
		三楼女卫生间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	011609002021	隔断隔墙拆除	1. 名称：拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类：金属 3. 拆除隔墙的饰面种类：卫生间隔断	m2	13.6			
170	011605001021	平面块料拆除	1. 名称：拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆 3. 饰面材料种类：块料地面	m2	11.9			
171	011605002041	立面块料拆除	1. 名称：拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆 3. 饰面材料种类：瓷片	m2	36.84			
172	011604002021	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：一般水泥砂浆	m2	36.84			
173	011601001021	砖砌体拆除	1. 砌体名称：沉箱拆除 2. 砌体材质：实心砖	m2	4.8			
174	010103001021	回填方	1. 密实度要求：松填 2. 填方材料品种：陶粒	m3	2.4			
175	011201001021	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆	m2	36.84			
176	010903002021	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m2	36.84			
177	010904002021	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m2	11.9			
178	011102003021	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m2	11.9			
179	011102001021	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m2	0.2			
180	011204003021	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m2	36.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
181	031004006038	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	3			
182	031004014041	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
183	011210005021	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	13.6			
184	031001006061	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10			
185	031003001034	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
186	031001006062	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
187	031001006063	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	5			
188	031004014042	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
189	011505001021	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m ²	0.84			
190	031004003021	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
191	011505010021	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m ²	1.12			
192	010801001027	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
193	031004008021	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
194	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:装修拆除废料 2. 运距:3km	m3	10			
195	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 4. 规格:1150*1560	樘	1			
196	011610002012	金属门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1150*1560	樘	1			
197	080802013006	标识牌	1. 名称:厕所标识牌 2. 规格:300*100 3. 材质:PVC	块	1			
		三楼女卫生间合计						
		四楼男卫生间						
198	011609002019	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	15.1			
199	011605001019	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	12.1			
200	011605002037	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	37.6			
201	011604002019	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	37.6			
202	011601001019	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
203	011610001019	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	1			
204	011614003019	窗台板拆除	1. 名称:拆大理石洗手台	m	1.4			
205	011612002022	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	个	3			
206	011612002023	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器	个	3			
207	011605002038	立面块料拆除	1. 名称:拆除镜子	m2	1.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
208	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	1.07			
209	010103001019	回填方	1. 密实度要求：松填 2. 填方材料品种：陶粒	m3	2.4			
210	011201001019	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆	m2	37.6			
211	010903002019	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m2	37.6			
212	010904002019	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m2	12.1			
213	011102003019	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m2	12.1			
214	011102001019	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m2	0.2			
215	011204003019	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m2	37.6			
216	031004006035	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
217	031004007004	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：挂式 RS15型 3. 附件名称、数量：角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
218	031004014037	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75	个	1			
219	011210005019	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断	m2	15.1			
220	031001006055	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 材质、规格: PPR 25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	15			
221	031003001032	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹截至阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	1			
222	031001006056	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水 3. 材质、规格: PVC110 4. 连接形式: 粘接	m	4			
223	031001006057	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水 3. 材质、规格: PVC75 4. 连接形式: 粘接	m	6			
224	031004014038	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	2			
225	030411002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 24*14	m	5			
226	030411004001	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: BV-2.5	m	12			
227	030404035001	插座	1. 名称: 安全型单相二三极插座 2. 规格: 250V~10A 3. 安装方式: 明装	个	1			
228	011505001019	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石板	m2	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
229	031004003019	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:水龙头、角阀、金属软管	组	1			
230	011505010019	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镀银	m2	1.12			
231	010801001028	电解门	1. 名称:电解门 2. 规格:1000*2100	樘	1			
232	031004008019	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
233	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:装修拆除废料 2. 运距:3km	m3	10			
234	010807001018	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 4. 规格:2030*1580	樘	1			
235	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:2030*1580	樘	1			
236	080802013007	标识牌	1. 名称:厕所标识牌 2. 规格:300*100 3. 材质:PVC	块	1			
		四楼男卫生间合计						
		四楼女卫生间						
237	011609002022	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	13.6			
238	011605001022	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	11.9			
239	011605002043	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	36.84			
240	011604002022	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	36.84			
241	011601001022	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
242	010103001022	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:陶粒	m ³	2.4			
243	011201001022	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m ²	36.84			
244	010903002022	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m ²	36.84			
245	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m ²	11.9			
246	011102003022	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖	m ²	11.9			
247	011102001022	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m ²	0.2			
248	011204003022	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600	m ²	36.84			
249	031004006040	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:分体水箱 4. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	3			
250	031004014043	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			
251	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:24*14	m	5			
252	030411004002	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BV-2.5	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
253	030404035002	插座	1. 名称:安全型单相二三极插座 2. 规格:250V~10A 3. 安装方式:明装	个	1			
254	011210005022	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m2	13.6			
255	031001006064	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活用水 3. 材质、规格:PPR 25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	10			
256	031003001035	螺纹阀门	1. 类型:螺纹截至阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	1			
257	031001006065	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC110 4. 连接形式:粘接	m	4			
258	031001006066	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC75 4. 连接形式:粘接	m	5			
259	031004014044	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	2			
260	011505001022	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板	m2	0.84			
261	031004003022	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:水龙头、角阀、金属软管	组	1			
262	011505010022	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镀银	m2	1.12			
263	010801001029	电解门	1. 名称:电解门 2. 规格:1000*2100	樘	1			
264	031004008022	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
265	010103002022	余方弃置	1. 废弃物品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m3	10			
266	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：1150*1560	樘	1			
267	011610002013	金属门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：1150*1560	樘	1			
268	080802013008	标识牌	1. 名称：厕所标识牌 2. 规格：300*100 3. 材质：PVC	块	1			
		四楼女卫生间合计						
		五楼男卫生间						
269	011609002005	隔断隔墙拆除	1. 名称：拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类：金属 3. 拆除隔墙的饰面种类：卫生间隔断	m2	15.1			
270	011605001005	平面块料拆除	1. 名称：拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆 3. 饰面材料种类：块料地面	m2	12.1			
271	011605002009	立面块料拆除	1. 名称：拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型：水泥砂浆 3. 饰面材料种类：瓷片	m2	37.6			
272	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：一般水泥砂浆	m2	37.6			
273	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称：沉箱拆除 2. 砌体材质：实心砖	m2	4.8			
274	011610001005	木门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：1000*2100	樘	1			
275	011614003005	窗台板拆除	1. 名称：拆大理石洗手台	m	1.4			
276	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	个	3			
277	011612002009	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器	个	3			
278	011605002010	立面块料拆除	1. 名称：拆除镜子	m2	1.4			
279	010103001005	回填方	1. 密实度要求：松填 2. 填方材料品种：陶粒	m3	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
280	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆	m2	37.6			
281	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m2	37.6			
282	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m2	12.1			
283	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m2	12.1			
284	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m2	0.2			
285	011204003005	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m2	37.6			
286	031004006009	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
287	031004007005	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：挂式 RS15型 3. 附件名称、数量：角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
288	031004014009	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
289	011210005005	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m2	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
290	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15			
291	031003001018	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
292	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
293	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	6			
294	031004014010	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
295	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m2	0.84			
296	031004003005	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
297	011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m2	1.12			
298	010801001030	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
299	031004008005	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
300	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m3	10			
301	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：2030*1580	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
302	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:2030*1580	樘	1			
303	080802013009	标识牌	1. 名称:厕所标识牌 2. 规格:300*100 3. 材质:PVC	块	1			
		五楼男卫生间合计						
		五楼女卫生间						
304	011609002006	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	13.6			
305	011605001006	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	11.9			
306	011605002011	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	36.84			
307	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	36.84			
308	011601001006	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
309	011610001006	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	1			
310	011614003006	窗台板拆除	1. 名称:拆大理石洗手台	m	1.4			
311	011605002012	立面块料拆除	1. 名称:拆除镜子	m2	1.4			
312	010103001006	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:陶粒	m3	2.4			
313	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m2	36.84			
314	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	36.84			
315	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	11.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
316	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2.结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m ²	11.9			
317	011102001006	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2.结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
318	011204003006	块料墙面	1.墙体类型：卫生间墙 2.安装方式：水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	36.84			
319	031004006011	大便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式 3.组装形式：分体水箱 4.附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	3			
320	031004014011	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN75	个	1			
321	011210005006	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	13.6			
322	031001006016	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：生活用水 3.材质、规格：PPR 25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10			
323	031003001019	螺纹阀门	1.类型：螺纹截至阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接	个	1			
324	031001006017	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC110 4.连接形式：粘接	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
325	031001006018	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	5			
326	031004014012	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
327	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m ²	0.84			
328	031004003006	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
329	011505010006	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m ²	1.12			
330	010801001031	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
331	031004008006	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
332	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m ³	10			
333	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：1150*1560	樘	1			
334	011610002014	金属门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：1150*1560	樘	1			
335	080802013010	标识牌	1. 名称：厕所标识牌 2. 规格：300*100 3. 材质：PVC	块	1			
		五楼女卫生间合计						
		六楼男卫生间						
336	011609002007	隔断隔墙拆除	1. 名称：拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类：金属 3. 拆除隔墙的饰面种类：卫生间隔断	m ²	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
337	011605001007	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	12.1			
338	011605002013	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	37.6			
339	011604002007	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	37.6			
340	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
341	011610001007	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	1			
342	011614003007	窗台板拆除	1. 名称:拆大理石洗手台	m	1.4			
343	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	个	3			
344	011612002010	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器	个	3			
345	011605002014	立面块料拆除	1. 名称:拆除镜子	m2	1.4			
346	010103001007	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:陶粒	m3	2.4			
347	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m2	37.6			
348	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	37.6			
349	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	12.1			
350	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖	m2	12.1			
351	011102001007	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
352	011204003007	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	37.6			
353	031004006013	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
354	031004007006	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：挂式 RS15型 3. 附件名称、数量：角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
355	031004014013	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
356	011210005007	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	15.1			
357	031001006019	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15			
358	031003001020	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
359	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
360	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	6			
361	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
362	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m ²	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
363	031004003007	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:水龙头、角阀、金属软管	组	1			
364	011505010007	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:镀银	m2	1.12			
365	010801001032	电解门	1. 名称:电解门 2. 规格:1000*2100	樘	1			
366	031004008007	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
367	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:装修拆除废料 2. 运距:3km	m3	5			
368	010807001020	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称:铝合金窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 4. 规格:2030*1580	樘	1			
369	011610002006	金属门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:2030*1580	樘	1			
370	080802013011	标识牌	1. 名称:厕所标识牌 2. 规格:300*100 3. 材质:PVC	块	1			
		六楼男卫生间合计						
		六楼女卫生间						
371	011609002008	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	13.6			
372	011605001008	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	11.9			
373	011605002015	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	36.84			
374	011604002008	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	36.84			
375	011601001008	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
376	011610001008	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	1			
377	011614003008	窗台板拆除	1. 名称:拆大理石洗手台	m	1.4			
378	011605002016	立面块料拆除	1. 名称:拆除镜子	m2	1.4			
379	010103001008	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:陶粒	m3	2.4			
380	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m2	36.84			
381	010903002008	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	36.84			
382	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	11.9			
383	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖	m2	11.9			
384	011102001008	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石	m2	0.2			
385	011204003008	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600	m2	36.84			
386	031004006015	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:分体水箱 4. 附件名称、数量:角阀、软管、螺纹连接件	组	3			
387	031004014015	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1			
388	011210005008	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断	m2	13.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
389	031001006022	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10			
390	031003001021	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
391	031001006023	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
392	031001006024	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	5			
393	031004014016	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
394	011505001008	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m2	0.84			
395	031004003008	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
396	011505010008	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m2	1.12			
397	010801001033	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
398	031004008008	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
399	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m3	5			
400	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：1150*1560	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
401	011610002015	金属门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1150*1560	樘	1			
402	080802013012	标识牌	1. 名称:厕所标识牌 2. 规格:300*100 3. 材质:PVC	块	1			
		六楼女卫生间合计						
		七楼男卫生间						
403	011609002009	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	15.1			
404	011605001009	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	12.1			
405	011605002017	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	37.6			
406	011604002009	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	37.6			
407	011601001009	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
408	011610001009	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	1			
409	011614003009	窗台板拆除	1. 名称:拆大理石洗手台	m	1.4			
410	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器	个	3			
411	011612002011	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器	个	3			
412	011605002018	立面块料拆除	1. 名称:拆除镜子	m2	1.4			
413	010103001009	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:陶粒	m3	2.4			
414	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m2	37.6			
415	010903002009	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	37.6			
416	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
417	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2.结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m ²	12.1			
418	011102001009	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2.结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
419	011204003009	块料墙面	1.墙体类型：卫生间墙 2.安装方式：水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	37.6			
420	031004006017	大便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式 3.组装形式：分体水箱 4.附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
421	031004007007	小便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：挂式 RS15型 3.附件名称、数量：角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
422	030411002003	线槽	1.名称：线槽 2.材质：PVC 3.规格：24*14	m	5			
423	030411004003	配线	1.名称：电源线 2.配线形式：线槽配线 3.规格：BV-2.5	m	12			
424	030404035003	插座	1.名称：安全型单相二三极插座 2.规格：250V~10A 3.安装方式：明装	个	1			
425	031004014017	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN75	个	1			
426	011210005009	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
427	031001006025	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15			
428	031003001022	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
429	031001006026	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
430	031001006027	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	6			
431	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
432	011505001009	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m ²	0.84			
433	031004003009	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
434	011505010009	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m ²	1.12			
435	010801001034	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
436	031004008009	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
437	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m ³	5			
438	010807001021	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：2030*1580	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
439	011610002007	金属门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:2030*1580	樘	1			
440	080802013013	标识牌	1. 名称:厕所标识牌 2. 规格:300*100 3. 材质:PVC	块	1			
		七楼男卫生间合计						
		七楼女卫生间						
441	011609002010	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	13.6			
442	011605001010	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	11.9			
443	011605002019	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	36.84			
444	011604002010	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	36.84			
445	011601001010	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
446	011610001010	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	1			
447	011614003010	窗台板拆除	1. 名称:拆大理石洗手台	m	1.4			
448	011605002020	立面块料拆除	1. 名称:拆除镜子	m2	1.4			
449	010103001010	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:陶粒	m3	2.4			
450	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m2	36.84			
451	010903002010	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	36.84			
452	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	11.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
453	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m ²	11.9			
454	011102001010	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
455	011204003010	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	36.84			
456	031004006019	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	3			
457	031004014019	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
458	030411002004	线槽	1. 名称：线槽 2. 材质：PVC 3. 规格：24*14	m	5			
459	030411004004	配线	1. 名称：电源线 2. 配线形式：线槽配线 3. 规格：BV-2.5	m	12			
460	030404035004	插座	1. 名称：安全型单相二三极插座 2. 规格：250V~10A 3. 安装方式：明装	个	1			
461	011210005010	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	13.6			
462	031001006028	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
463	031003001023	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
464	031001006029	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
465	031001006030	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	5			
466	031004014020	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
467	011505001010	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m2	0.84			
468	031004003010	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
469	011505010010	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m2	1.12			
470	010801001035	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
471	031004008010	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
472	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m3	5			
473	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：1150*1560	樘	1			
474	011610002016	金属门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：1150*1560	樘	1			
475	080802013014	标识牌	1. 名称：厕所标识牌 2. 规格：300*100 3. 材质：PVC	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		七楼女卫生间合计						
		八楼男卫生间						
476	011609002011	隔断隔墙拆除	1. 名称: 拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类: 金属 3. 拆除隔墙的饰面种类: 卫生间隔断	m2	15.1			
477	011605001011	平面块料拆除	1. 名称: 拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 块料地面	m2	12.1			
478	011605002021	立面块料拆除	1. 名称: 拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 瓷片	m2	37.6			
479	011604002011	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 一般水泥砂浆	m2	37.6			
480	011601001011	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 沉箱拆除 2. 砌体材质: 实心砖	m2	4.8			
481	011610001011	木门窗拆除	1. 室内高度: 3米 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2100	樘	1			
482	011614003011	窗台板拆除	1. 名称: 拆大理石洗手台	m	1.4			
483	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲便器	个	3			
484	011612002012	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便器	个	3			
485	011605002022	立面块料拆除	1. 名称: 拆除镜子	m2	1.4			
486	010103001011	回填方	1. 密实度要求: 松填 2. 填方材料品种: 陶粒	m3	2.4			
487	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2水泥砂浆	m2	37.6			
488	010903002011	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m2	37.6			
489	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m2	12.1			
490	011102003011	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑砖	m2	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
491	011102001011	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2.结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
492	011204003011	块料墙面	1.墙体类型：卫生间墙 2.安装方式：水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	37.6			
493	031004006021	大便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式 3.组装形式：分体水箱 4.附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
494	031004007008	小便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：挂式 RS15型 3.附件名称、数量：角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
495	031004014021	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN75	个	1			
496	011210005011	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	15.1			
497	031001006031	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：生活用水 3.材质、规格：PPR 25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15			
498	031003001024	螺纹阀门	1.类型：螺纹截至阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接	个	1			
499	031001006032	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC110 4.连接形式：粘接	m	4			
500	031001006033	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC75 4.连接形式：粘接	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段:

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
501	031004014022	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	2			
502	011505001011	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石板	m2	0.84			
503	031004003011	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 水龙头、角阀、金属软管	组	1			
504	011505010011	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 镀银	m2	1.12			
505	010801001036	电解门	1. 名称: 电解门 2. 规格: 1000*2100	樘	1			
506	031004008011	其他成品卫生器具	1. 材质: 陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量: 角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
507	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 装修拆除废料 2. 运距: 3km	m3	5			
508	010807001022	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称: 铝合金窗 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 磨砂玻璃 4. 规格: 2030*1580	樘	1			
509	011610002008	金属门窗拆除	1. 室内高度: 3米 2. 门窗洞口尺寸: 2030*1580	樘	1			
510	080802013015	标识牌	1. 名称: 厕所标识牌 2. 规格: 300*100 3. 材质: PVC	块	1			
		八楼男卫生间合计						
		八楼女卫生间						
511	011609002012	隔断隔墙拆除	1. 名称: 拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类: 金属 3. 拆除隔墙的饰面种类: 卫生间隔断	m2	13.6			
512	011605001012	平面块料拆除	1. 名称: 拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 块料地面	m2	11.9			
513	011605002023	立面块料拆除	1. 名称: 拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 瓷片	m2	36.84			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
514	011604002012	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：一般水泥砂浆	m ²	36.84			
515	011601001012	砖砌体拆除	1. 砌体名称：沉箱拆除 2. 砌体材质：实心砖	m ²	4.8			
516	011610001012	木门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：1000*2100	樘	1			
517	011614003012	窗台板拆除	1. 名称：拆大理石洗手台	m	1.4			
518	011605002024	立面块料拆除	1. 名称：拆除镜子	m ²	1.4			
519	010103001012	回填方	1. 密实度要求：松填 2. 填方材料品种：陶粒	m ³	2.4			
520	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆	m ²	36.84			
521	010903002012	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	36.84			
522	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	11.9			
523	011102003012	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m ²	11.9			
524	011102001012	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
525	011204003012	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	36.84			
526	031004006023	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段:

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
527	031004014023	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75	个	1			
528	011210005012	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 成品隔断	m2	13.6			
529	031001006034	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 生活用水 3. 材质、规格: PPR 25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	10			
530	031003001025	螺纹阀门	1. 类型: 螺纹截至阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 丝接	个	1			
531	031001006035	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水 3. 材质、规格: PVC110 4. 连接形式: 粘接	m	4			
532	031001006036	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水 3. 材质、规格: PVC75 4. 连接形式: 粘接	m	5			
533	031004014024	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN20	个	2			
534	011505001012	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石板	m2	0.84			
535	031004003012	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 冷水 4. 附件名称、数量: 水龙头、角阀、金属软管	组	1			
536	011505010012	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 镀银	m2	1.12			
537	010801001037	电解门	1. 名称: 电解门 2. 规格: 1000*2100	樘	1			
538	031004008012	其他成品卫生器具	1. 材质: 陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量: 角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
539	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 装修拆除废料 2. 运距: 3km	m3	5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段:

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
540	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称: 铝合金窗 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 磨砂玻璃 4. 规格: 1150*1560	樘	1			
541	011610002017	金属门窗拆除	1. 室内高度: 3米 2. 门窗洞口尺寸: 1150*1560	樘	1			
542	080802013016	标识牌	1. 名称: 厕所标识牌 2. 规格: 300*100 3. 材质: PVC	块	1			
		八楼女卫生间合计						
		九楼男卫生间						
543	011609002013	隔断隔墙拆除	1. 名称: 拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类: 金属 3. 拆除隔墙的饰面种类: 卫生间隔断	m2	15.1			
544	011605001013	平面块料拆除	1. 名称: 拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 块料地面	m2	12.1			
545	011605002025	立面块料拆除	1. 名称: 拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 3. 饰面材料种类: 瓷片	m2	37.6			
546	011604002013	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙面 2. 抹灰层种类: 一般水泥砂浆	m2	37.6			
547	011601001013	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 沉箱拆除 2. 砌体材质: 实心砖	m2	4.8			
548	011610001013	木门窗拆除	1. 室内高度: 3米 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2100	樘	1			
549	011614003013	窗台板拆除	1. 名称: 拆大理石洗手台	m	1.4			
550	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲便器	个	3			
551	011612002014	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便器	个	3			
552	011605002026	立面块料拆除	1. 名称: 拆除镜子	m2	1.4			
553	010103001013	回填方	1. 密实度要求: 松填 2. 填方材料品种: 陶粒	m3	2.4			
554	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1: 2水泥砂浆	m2	37.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
555	010903002013	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	37.6			
556	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：2mm	m ²	12.1			
557	011102003013	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑砖	m ²	12.1			
558	011102001013	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
559	011204003013	块料墙面	1. 墙体类型：卫生间墙 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	37.6			
560	031004006025	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：分体水箱 4. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	2			
561	031004007009	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：挂式 RS15型 3. 附件名称、数量：角阀、软管、自动启闭阀	组	1			
562	031004014025	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	1			
563	011210005013	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	15.1			
564	031001006037	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活用水 3. 材质、规格：PPR 25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
565	031003001026	螺纹阀门	1. 类型：螺纹截至阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	1			
566	031001006038	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC110 4. 连接形式：粘接	m	4			
567	031001006039	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水 3. 材质、规格：PVC75 4. 连接形式：粘接	m	6			
568	031004014026	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：DN20	个	2			
569	011505001013	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m2	0.84			
570	031004003013	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
571	011505010013	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m2	1.12			
572	010801001038	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
573	031004008013	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
574	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m3	5			
575	010807001023	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：2030*1580	樘	1			
576	011610002009	金属门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：2030*1580	樘	1			
577	080802013017	标识牌	1. 名称：厕所标识牌 2. 规格：300*100 3. 材质：PVC	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		九楼男卫生间合计						
		九楼女卫生间						
578	011609002014	隔断隔墙拆除	1. 名称:拆隔断板 2. 拆除隔墙的骨架种类:金属 3. 拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔断	m2	13.6			
579	011605001014	平面块料拆除	1. 名称:拆除地面地砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:块料地面	m2	11.9			
580	011605002027	立面块料拆除	1. 名称:拆除墙面瓷砖 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 饰面材料种类:瓷片	m2	36.84			
581	011604002014	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:内墙面 2. 抹灰层种类:一般水泥砂浆	m2	36.84			
582	011601001014	砖砌体拆除	1. 砌体名称:沉箱拆除 2. 砌体材质:实心砖	m2	4.8			
583	011610001014	木门窗拆除	1. 室内高度:3米 2. 门窗洞口尺寸:1000*2100	樘	1			
584	011614003014	窗台板拆除	1. 名称:拆大理石洗手台	m	1.4			
585	011605002028	立面块料拆除	1. 名称:拆除镜子	m2	1.4			
586	010103001014	回填方	1. 密实度要求:松填 2. 填方材料品种:陶粒	m3	2.4			
587	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m2	36.84			
588	010903002014	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	36.84			
589	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m2	11.9			
590	011102003014	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:1 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖	m2	11.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
591	011102001014	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:1 2.结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3.面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	0.2			
592	011204003014	块料墙面	1.墙体类型：卫生间墙 2.安装方式：水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：300*600	m ²	36.84			
593	031004006027	大便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲式 3.组装形式：分体水箱 4.附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	3			
594	031004014027	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN75	个	1			
595	011210005014	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色：成品隔断	m ²	13.6			
596	031001006040	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：生活用水 3.材质、规格：PPR 25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10			
597	031003001027	螺纹阀门	1.类型：螺纹截止阀 2.材质：铜 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：丝接	个	1			
598	031001006041	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC110 4.连接形式：粘接	m	4			
599	031001006042	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：污水、废水 3.材质、规格：PVC75 4.连接形式：粘接	m	5			
600	031004014028	给、排水附(配)件	1.材质：不锈钢水龙头 2.型号、规格：DN20	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段：

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
601	011505001014	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板	m2	0.84			
602	031004003014	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：台式 3. 组装形式：冷水 4. 附件名称、数量：水龙头、角阀、金属软管	组	1			
603	011505010014	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：镀银	m2	1.12			
604	010801001039	电解门	1. 名称：电解门 2. 规格：1000*2100	樘	1			
605	031004008014	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷拖布池 2. 附件名称、数量：角阀、软管、螺纹连接件	组	1			
606	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：装修拆除废料 2. 运距：3km	m3	5			
607	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：铝合金窗 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 4. 规格：1150*1560	樘	1			
608	011610002018	金属门窗拆除	1. 室内高度：3米 2. 门窗洞口尺寸：1150*1560	樘	1			
609	080802013018	标识牌	1. 名称：厕所标识牌 2. 规格：300*100 3. 材质：PVC	块	1			
		九楼女卫生间合计						
		窗户更换						
610	011613002001	玻璃拆除	1. 名称：拆除原10楼亚克力板，更换为玻璃 2. 玻璃厚度：5厘	m2	50.05			
		窗户更换合计						
		楼梯翻新						
611	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型：抹灰墙面 2. 腻子种类：防水腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍	m2	810			
612	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍面漆一遍	m2	810			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:		标段:				第 页 共 页							
项目编码		项目名称		计量单位	工程量								
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润		
人工单价				小计									
元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
其他材料费					-			-					
材料费小计					-			-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 韶关市科技馆大楼内部装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

